išlikęs per 2 plytų eiles, mūrytas iš raudonų 30x15x7 cm dydžio plytų su išilginėmis braukomis. Elektros kabeliai pakloti šalia mūro. Įžemis pasiektas tik tranšėjos V dalyje aplink aptiktą mūrą, kuris fiksuotas 75 cm gylyje.

Jonušo Radvilos skersgatvyje fiksuoti 1 m storio XIX–XX a. sluoksniai. Skersgatvio važiuojamojoje dalyje, kur gilintasi iki 1,2 m, 1–1,2 m gylyje fiksuotas pilko grunto sluoksnis, kuriame rasta XVII a. buitinės keramikos šukių.

Labdarių St. 8A

In September 2016–March 2017, an archaeological investigation was conducted on the plot at Labdarių St. 8a and in its vicinity. Five test pits (a total of 16 m^2) were excavated during an evaluation. An excavation and a survey were conducted during the second stage. During them, 1023 m^2 were excavated on the plot's boundaries, 49.5 m^2 at the sites where an underground power line was laid beyond its boundaries, and 24.35 m^2 were surveyed on the plot along with an additional 9.6 m^2 at the sites where the water lines were renovated. During them, under a 19th–20th-century cultural layer, a 17th-century layer, which was up to 50 cm thick and had survived fragmentally, was found from a depth of 0.8–1.4 m; under it lay natural soil. The storage pits dug into natural soil date to the 16th–20th centuries (Fig. 1). The remains of a 17th-century masonry building were unearthed in the S part (Fig. 2). The remains of a 3rd–6th-century cemetery were discovered in the SW part; one burial was excavated (Fig. 3) (^{14}C dated to 241–381 ad) and finds from disturbed burials were collected (Fig. 4).

Agnė Vaitkuvienė,
Olegas Fediajevas

Subačiaus gatvė 19, 21

2016 m. KPIP atliko žvalgomuosius tyrimus ir žvalgymus Vilniuje, Subačiaus g. 19, 21 inžinerinių tinklų įrengimo vietose. Komunikacijos buvo klojamos iki naujai pastatyto namo Subačiaus g. 19. Čia 2014 m. vadovaujant archeologui R. Žukovskiui atlikti detalieji tyrimai, ištirtas 1284 m^2 dydžio plotas. Tuomet buvo atkasti kelių pastatų pamatai, įvairaus laikotarpio grindinių fragmentai, ūkinės duobės, surinkta daugiau kaip 2000 XVI–XIX a. radinių, taip pat rastas XIX–XX a. auksinių monetų lobis. Fiksuotas nuo 1,4 iki 5,6 m storio XVI–XX a. kultūrinis sluoksnis (*ATL 2014 metais*, 2015, p. 480–488). 2016 m. šiluminė trasa paklota pastato Subačiaus g. 21 kieme ir pačioje Subačiaus gatvėje. Trasa laužtinės formos, jos atkarpos iki kampų pavadintos T1–5. Ties T3 ir T4 sankirta buvo iškastas 2,5x1 m dydžio šurfas 1, T5 vietoje – 3x1 m dydžio šurfas 2. Vandentiekio, kanalizacijos, ryšių kabelio įvadai į pastatą įrengti iš Subačiaus gatvės ir jiems tirtas plotas pavadintas T6. Ryšio kabelio trasa įvardyta T7 (1 pav.). Iš viso žvalgomaisiais tyrimais ištirtas 5,5 m^2 dydžio plotas, žvalgyta 167,5 m^2 dydžio teritorija. Tiek šurfuose, tiek trasų vietose fiksuotas 0,6–1,5 m, duobėse – iki 2,2 m storio kultūrinis sluoksnis su pavieniais XVII–XIX a. radiniais. Sluoksnis perkastas XX a. niveliuojant mokymo centro kiemo paviršių bei įrengiant įvairias komunikacijas. Maišytame grunte surinkta daugiau kaip 300 įvairių radinių, iš jų registruoti 73. Ypatiesiems radiniams priskirti 2 žalvariniai kapšelių apkalėliai, kryžinis ir atvaro trikampis, datuoti XVII a. pradžia, XVII a. žalvarinė profiliuota



1 pav. Subačiaus g. 19, 21 žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų situacijos planas: 1 – šurfas ir jo numeris; 2 – žvalgyta trasos atkarpa ir jos numeris. O. Fediajevo brėž.

Fig. 1. Situation plan of the field evaluation and watching brief at Subačiaus St. 19 and 21: 1 – test pit and its number; 2 – monitored utility trench segment and its number.

sagtelė ir XVIII–XIX a. rakto rankenėlė. Monetų rinkinį sudaro 6 variniai Jono Kazimiero (1648–1668) šilingai, biloninis Rygos šilingas, kaldintas valdant Kristinai (1632–1654), Nikolajaus II (1894–1917) 1897 m. kapeika ir 1899 m. 10 rublių auksinė moneta. Paskutinioji gali būti iš to paties lobio, aptikto 2014 m. Į radinių sąrašą įtraukti 6 stiklinių XVII a. butelių fragmentai. Iš daugiau kaip 200 buitinės keramikos šukių atrinkta 40 informatyviausių. Tai įvairių indų – ąsočių, puodų, keptuvių, dubenų, lėkščių, puodelių – fragmentai su tinklelio, bangelių, griovelių, pynučių ornamentais arba be jų, padengti žalia, ruda, įvairiaspalvėmis glazūromis ar neglazūruoti. Absoliuti dauguma indų datuota XVII a. Kelios lėkščių šukės su įvairiaspalvėmis glazūromis išgautais augaliniais ornamentais priskirtos XVIII a. Iš daugiau kaip 50 plokštinių koklių nuolaužų registruota 14 XVII a. fragmentų. Ankstyvesniais laikytini įvairiaspalvėmis glazūromis padengti kokliai, vienas iš jų su Glebovičių herbu „Leliwa“, kitas su angelo veidu (2 pav.). Kiti kokliai padengti žalia glazūra ar neglazūruoti, su augaliniais, geomet-



2 pav. Radiniai: 1 – XVII a. I pusės glazūruoto plokštinio koklio su Glebovičių herbu „Leliwa“ fragmentas; 2 – XVII a. glazūruoto plokštinio koklio su angelo galva fragmentas. O. Fediajevo nuotr.

Fig. 2. Finds: 1 – a fragment of a first half of the 17th-century glazed panel stove tile with the 'Leliwa' coat-of-arms of the Glebovičius family; 2 – a fragment of a 17th-century glazed panel stove tile with the head of an angel.

riniais, tinklelio, rozečių ornamentais. Radiniai perduoti LNM.

Subačiaus St. 19, 21

In 2016, a field evaluation was conducted at the site of utility lines being laid to the house at Subačius St. 19 with the excavation of two test pits (a total of 5.5 m^2) and a watching brief for 167.5 m^2 (Fig. 1). A cultural layer, which was 0.6–1.5 m deep, up to 2.2 m in pits, was recorded in both the test pits and the utility trench locations. It contained isolated 17th–19th-century finds, 73 of which were registered: 40 sherds of 17th–18th-century household pottery, 14 17th-century panel stove tile (*Blattkacheln*) fragments (Fig. 2), 6 bottle glass shards, 9 coins, and 4 other small finds: 2 17th-century tin fittings for a pouch, a 17th-century small ornate buckle, and an 18th–19th-century key shaft and bow.

Vitalija Veževičienė,
Tadas Šimanauskas

Bernardinų gatvės 6B patalpos

2016 m. Vilniaus senamiestyje, Lopacinskių rūmų (UK 24967) teritorijoje, Bernardinų gatvės pastato 6B patalpose buvo atlikti detalieji tyrimai (1 pav.), jų metu ištirtas 42 m^2 plotas. Darbai atlikti, nes pastato savininkas planuoja ten įsirengti rūsį. Tyrimų metu atidengtas kultūrinis sluoksnis formavosi XVI–XX a., jis buvo 2,55–2,65 m storio.

1 pav. 2016 m. Bernardinų g. 6B tyrimų vieta: 1 – 2013 m. V. Vėževičienės tyrimai; 2 – 2016 m. šurfo vieta; 3 – 2016 m. tirta perkasa 1; 4 – 2016 m. tirta perkasa 2. V. Vėževičienės brėž.

Fig. 1. The 2016 excavated area at Bernardinų St. 6B: 1 – 2013 investigation by V. Vėževičienė; 2 – 2016 test pit site; 3 – 2016 trench 1; 4 – 2016 trench 2.

